

KOSZTORYS NAKŁADCZY- ŚLEPY

CPV: 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

Budowa: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU LECZENIA
ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH

Rodzaj robót: OGÓLNOBUDOWLANE

Lokalizacja: Sokołówka 1
62-840 Koźminek działka nr 101/1

Zamawiający: WOJEWÓDZKI ZAKŁAD OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ sp.o.o
Sokołówka1
62-840 Koźminek

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS NAKŁADCZY - ŚLEPY

WYTYCZNE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys mniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowany na podstawie dokumentacji projektowej oraz opisu poszczególnych pomieszczeń co do zakresu wykonania robót

Podane w kosztorysie materiały ich producent, typ, rodzaj, itp; poszczególnych pozycji do wykonania należy traktować jako przykładowy, charakteryzujący konieczne cechy i właściwości.

Dopuszcza się zastosowanie zamiennego produktu pod warunkiem że posiadać on będzie parametry nie gorsze i co najmniej równoważne.

Ilości obmiarowe jak również zastosowania materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych metod technologii wykonania robót

Cena jednostkowa w kosztorysie ofertowym do postępowania przetargowego musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, nawet gdy wykonanie robót nie wynika z opisu pozycji

Z związku z tym na etapie postępowania przetargowego należy brać pod uwagę wszystkie w/w składniki opisu przedmiotu zamówienia na roboty ogólnobudowlane oraz zgłaszać ewentualne zapytania/wątpliwości/ wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Brak zgłoszenia zapytań/wątpliwości/ na etapie postępowania przetargowego oraz brak wskazania w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej oraz przewidzenia do wykonania w ramach technologii, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie składania oferty jak i wykonania.

Kosztorys należy rozpatrywać, łącznie z dokumentacją projektową i opisem zakresu robót

Zaleca się aby przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej

KOSZTORYS NAKŁADCZY - ŚLEPY

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS		Strona 1					SYKAL-003189
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
1	KORYTARZ-Nr 1/1+1/5+1/21+Pom Nr 1/31 Gabinet ordynatora+Pom Nr-1/30 Pom sanitarne
2	POMIESZCZANIA-Składnik czystości Nr 1/2+WC Nr.1/3+Wózkownia Nr1/12-Roboty malarskie
3	POMIESZCZANIA-Pokój lekarski Nr 1/4
4	SALA CHORYCH Nr pom 1/13+1/22+1/23, IZOLATKA Nr.1/14, DYŻURKA PIELEŃNIAREK Nr. 1/24-Roboty malarskie
5	POMIESZCZENIE SANITARNE Nr1/15+ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA Nr.1/16+BRUDOWNIK Nr 1/26
6	ŚWIETLICA Nr 1/6
7	ANEKS SOCJALNY Nr.1/8+ŚWIETLICA MAŁA Nr.1,9
8	SALA TERAPEUTYCZNA Nr 1/18 i 1/19
9	ROBOTY MALARSKIE POM Nr 1,7-Palarnia+ Nr 1/10-Zmywalnia+Nr-1/11 wydawanie posiłków+Nr,1/17 Pomieszczenie sanitarne
10	POMIESZCZENIE Nr1/20 -Pielęgniarka oddziałowa
11	POMIESZCZENIE Nr1/27-Składzik+Pom Nr.1/28-Sanitarne+Nr 1/29 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
12	STOLARKA DRZWIOWA
13	ROBOTY SANITARNE -kanalizacji wewnętrznej i ciepłej i zimnej wody
14	ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE I PORZĄDKOWE
OGÓLEM	
OGÓLEM NETTO						
Podatek VAT						
OGÓLEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS NAKŁADCZY - ŚLEPY

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-003189

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		KORYTARZ-Nr 1/1+1/5+1/21+Pom Nr 1/31 Gabinet ordynatora+Pom Nr-1/30 Pom sanitarne				
1	1	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian	m ²	254,815
1	3	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie, wyrównanie nierówności i uzupełnienie ubytków szpachlą gipsową	m ²	254,815
1	5	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	55,381
1	7	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie przygotowanych ścian preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	254,815
1	9	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	55,381
1	11	KNNR N002-14-06-04-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem	m ²	142,800
1	13	KNNR N002-14-06-05-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - dodatkowy natrysk	m ²	142,800
1	15	KNNR N002-14-06-06-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - lakierowanie natrysku	m ²	142,800
1	17	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną-ścian	m ²	116,715
1	19	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną-sufitów	m ²	55,381
2		POMIESZCZANIA-Składnik czystości Nr 1/2+WC Nr.1/3+Wózkownia Nr1/12-Roboty malarskie				
2	11	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian	m ²	54,207
2	12	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie,wyrównanie nierówności,uzupełnienie ubytków tynku szpachlą gipsową	m ²	54,207
2	13	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	10,503
2	14	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	54,207
2	15	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	10,503
2	16	KNNR N002-14-06-04-00 Malowanie natryskowe farbą templewą z podkładem	m ²	28,660
2	17	KNNR N002-14-06-05-00 Malowanie natryskowe farbą templewą - dodatkowy natrysk	m ²	28,660
2	18	KNNR N002-14-06-06-00 Malowanie natryskowe farbą templewą - lakierowanie natrysku	m ²	28,660
2	19	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną -ścian	m ²	52,067

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	20	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłóży gipsowych 2x farbą emulsyjną-sufitów	m ²	10,503
<hr/>						
3	POMIESZCZENIA-Pokój lekarski Nr 1/4					
3	21	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian	m ²	40,481
3	22	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie, wyrównanie nierówności, uzupełnienie ubytków tynku szpachlą gipsową	m ²	40,481
3	23	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	11,117
3	24	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	40,481
3	25	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	11,117
3	26	KNNR N002-14-06-04-00 Malowanie natryskowe farbą tempłową z podkładem	m ²	21,630
3	27	KNNR N002-14-06-05-00 Malowanie natryskowe farbą tempłową - dodatkowy natrysk	m ²	21,630
3	28	KNNR N002-14-06-06-00 Malowanie natryskowe farbą tempłową - lakierowanie natrysku	m ²	21,630
3	29	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłóży gipsowych 2x farbą emulsyjną-ścian	m ²	40,481
3	30	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłóży gipsowych 2x farbą emulsyjną-sufitów	m ²	11,117
3	31	KNR 202-08-29-01-00 Przygotowanie podłóży pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m ²	2,550
3	32	KNR 202-08-29-08-00 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej metoda zwykła	m ²	2,550
<hr/>						
4	SALA CHORYCH Nr pom 1/13+1/22+1/23, IZOLATKA Nr. 1/14, DYZURKA PIEŁĘGNIAREK Nr. 1/24-Roboty malarskie					
4	33	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian	m ²	292,875
4	34	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	149,260
4	35	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie, wyrównanie nierówności, uzupełnienie ubytków tynków szpachlą gipsową	m ²	292,875
4	36	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie przygotowanych ścian preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	292,875
4	37	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	149,260
4	38	KNNR N002-14-06-04-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem	m ²	187,580
4	39	KNNR N002-14-06-05-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - dodatkowy natrysk	m ²	187,580
4	40	KNNR N002-14-06-06-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - lakierowanie natrysku	m ²	187,580

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	41	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną-ścian	m ²	99,597
4	42	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną-sufitów	m ²	149,260
<hr/>						
5	POMIESZCZENIE SANITARNE Nr1/15+ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA Nr.1/16+BRUDOWNIK Nr 1/26					
5	43	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian	m ²	73,195
5	44	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	14,303
5	45	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie, wyrównanie nierówności, uzupełnienie ubytków szpachlą gipsową	m ²	73,195
5	46	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie przygotowanych ścian preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	73,195
5	47	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	14,303
5	48	KNNR N002-14-06-04-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem	m ²	47,620
5	49	KNNR N002-14-06-05-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - dodatkowy natrysk	m ²	47,620
5	50	KNNR N002-14-06-06-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - lakierowanie natrysku	m ²	47,620
5	51	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną-ścian	m ²	24,875
5	52	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną-sufitów	m ²	14,303
<hr/>						
6	ŚWIETLICA Nr 1/6					
6	53	KNNR N003-08-01-04-00 Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m ²	31,941
6	54	WKNR W401-08-16-05-00 Mechaniczne zeszlifowanie pozostałości starej masy klejowej	m ²	31,941
6	55	KNR 240-06-02-05-00 ANALOGIA-Gruntowanie podłoża pod warstwy wyrównujące gruntem szczepnym	m ²	31,941
6	56	KNR 202-11-30-02-01 Warstwa wyrównująca grub 5 mm pod posadzkę z płytek gres z zaprawy CERESIT CN 72	m ²	31,941
6	57	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoża pod posadzkę preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	31,941
6	58	KNR 202-28-06-05-00 Posadzki jednobarwne z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm klasa ścieralności mmm IV, antypoślizgowość R10, odp[orne na palnienie-k15, twardość wg skali Mohsa 7-8 barwa uzgodnić z zamawiającym	m ²	31,941
6	59	KNR 202-11-20-04-00 Przygotowanie podłoża pod cokolik wys 10 cm z terakoty 30x30 cm na klej	metr	13,320
6	60	KNR 202-11-20-05-00 Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej układane metodą zwykłą	metr	13,320

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
6	61	KNR 202-28-09-05-00 Listwa wykańczająca z PCV	metr	13,320
6	62	KNNR N007-05-07-04-00 Montaż listwy progowej	metr	2,500
6	63	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian	m ²	79,965
6	64	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	31,941
6	65	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie, wyrównanie nierówności, uzupełnienie ubytków szpachlą gipsową	m ²	79,965
6	66	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie przygotowanych ścian preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	79,985
6	67	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	31,941
6	68	KNNR N002-14-06-04-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem	m ²	60,625
6	69	KNNR N002-14-06-05-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - dodatkowy natrysk	m ²	60,625
6	70	KNNR N002-14-06-06-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - lakierowanie natrysku	m ²	60,625
6	71	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną-ścian	m ²	20,000
6	72	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną-sufitów	m ²	31,361
7	ANEKS SOCJALNY Nr.1/8+ŚWIETLICA MAŁA Nr.1,9					
7	73	KNR 401-03-48-03-00 Rozebranie ścianek z cegły grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	12,600
7	74	KNR 401-04-22-03-00 Podstemplowanie stropów pojedynczymi stemplami-ZABEZPIECZENIE stropu w czasie montażu podciągu PD-2	szt	6,000
7	75	KNR 401-04-22-07-00 Rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami po zakończeniu robót montażu podciągu PD-2	szt	6,000
7	76	KNR 401-03-36-07-00 Wykucie bruzd poziomych do osadzenia belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	5,000
7	77	KNR 401-03-13-02-00 Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0,238
7	78	KNR 401-03-13-04-00 Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 160 mm	metr	5,600
7	79	KNR 401-03-13-06-00 Obmurowanie końców belek stalowych jako oddzielna robota do I NP 160 mm	metr	5,600
7	80	KNR 401-07-03-03-00 Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek	metr	4,800
7	81	KNR 401-07-04-03-00 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	m ²	1,960
7	82	KNR 401-03-49-04-00 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowej	m ³	0,374
7	83	WKNR W401-07-08-03-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm	metr	6,900

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
7	84	KNR 401-07-16-02-00 Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow ponad 5 m ²	m ²	4,200
7	85	KNR 202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian-podłoże z tynku	m ²	14,046
7	86	KNR 404-05-04-06-00 Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej	m ²	26,870
7	87	WKNR W401-08-16-05-00 Mechaniczne zeszlifowanie kleju po posadzce z wykładziny rulonowej	m ²	26,870
7	88	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi -grunt szczepny	m ²	26,870
7	89	KNR 202-28-06-05-00 Posadzki jednobarwne z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm-klasa ścieralności min IV-świadectwo antypoślizgowości R10-odporne na płamienie-(k15)-twardość;wg skali Mohsa (7-8)-barwa do uzgodnienia zamawiającym	m ²	26,870
7	90	KNR 202-11-20-04-00 Przygotowanie podłoża pod cokolik wys 10 cm z terakoty 30x30 cm na klej	metr	19,040
7	91	KNR 202-11-20-05-00 Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej układane metodą zwykłą	metr	19,040
7	92	KNR 202-28-09-05-00 Listwa wykańczająca	metr	19,040
7	93	KNR 217-02-06-01-00 Wentylator osiowy bezprzewodowy ø 355 mm zamontowany w suficie po rozbiórce przewodów kominowych	szt	3,000
7	94	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian	m ²	57,420
7	95	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	26,871
7	96	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie, wyrównanie nierówności, uzupełnienie ubytków szpachlą gipsową	m ²	50,540
7	97	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie przygotowanych ścian preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	50,540
7	98	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	26,871
7	99	KNNR N002-14-06-04-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem	m ²	33,100
7	100	KNNR N002-14-06-05-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - dodatkowy natrysk	m ²	33,100
7	101	KNNR N002-14-06-06-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - lakierowanie natrysku	m ²	33,100
7	102	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych ścian 2x farbą emulsyjną	m ²	17,120
7	103	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych stropów 2x farbą emulsyjną	m ²	26,871
7	104	KNR 202-20-09-04-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropów na tynku ze względu na roboty elektryczne	m ²	26,871
7	105	KNR 202-08-29-01-00 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m ²	6,880
7	106	KNR 202-08-29-08-00 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej metoda zwykła	m ²	6,880
7	107	KNR 403-10-14-01-00 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,360

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
8		SALA TERAPEUTYCZNA Nr 1/18 i 1/19				
8	1	KNR 401-03-13-02-00 Wykucie bruzd dla osadzenia belek stalowych	m ³	0,204
8	3	KNR 401-03-13-04-00 Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	metr	9,900
8	5	KNR 401-07-03-03-00 Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek	metr	9,900
8	7	KNR 401-07-04-03-00 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	m ²	2,046
8	9	KNR 401-03-13-06-00 Obmurowanie końców belek stalowych jako oddzielna robota do I NP 160 mm	metr	6,600
8	11	KNR 401-03-29-03-00 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1,980
8	13	WKNR W401-07-08-03-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm	metr	7,400
8	15	KNR 401-07-16-02-00 Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow ponad 5 m ²	m ²	3,500
8	17	KNR 202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	18,300
8	19	KNR 404-05-04-06-00 Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej	m ²	30,010
8	21	WKNR W401-08-16-05-00 Mechaniczne zeszlifowanie pozostałości kleju pod posadzkę z pytek	m ²	30,010
8	23	Wycena własna Wykonanie posadzki w miejscu rozebranego muru-[izolacja+ocieplenie+szlichta	kmpl	1,000
8	25	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoża poziomych gruntem szczepnym np.firmy CERESIT	m ²	30,910
8	27	KNR 202-28-06-05-00 Posadzki jednobarwne z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm-klasa ścieralności;min IV-świadectwo antypoślizgowości R10-odporne na płamienie-(kl 5)-twardość;wg skali Mohsa(7-8)-barwa do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²	30,910
8	29	KNNR N007-05-07-04-00 Montaż listwy progowej	metr	2,000
8	31	KNR 202-11-20-04-00 Przygotowanie podłoża pod cokolik wys 10 cm z terakoty 30x30 cm na klej	metr	26,420
8	33	KNR 202-11-20-05-00 Cokoliki wys 15 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej układane metodą zwykłą	metr	26,420
8	35	KNR 202-28-09-05-00 Listwa wykańczająca	metr	26,420
8	37	KNR 202-08-29-01-00 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m ²	3,500
8	39	KNR 202-08-29-08-00 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej metoda zwykła	m ²	3,500
8	41	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian	m ²	74,730
8	43	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	30,010

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
8	45	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie,wyrównanie nierówności uzupełnienie ubytków tynku szpachlą gipsową	m ²	67,230
8	47	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	74,730
8	49	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	30,010
8	51	KNNR N002-14-06-04-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem	m ²	45,750
8	53	KNNR N002-14-06-05-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - dodatkowy natrysk	m ²	45,750
8	55	KNNR N002-14-06-06-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - lakierowanie natrysku	m ²	45,750
8	57	KNR 202-20-09-04-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropów na tynku ze względu na roboty elektryczne	m ²	30,010
8	58	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną	m ²	30,100
8	59	KNR 403-10-14-01-00 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,450
<hr/>						
9	ROBOTY MALARSKIE POM Nr 1,7-Palarnia+ Nr 1/10-Zmywalnia+Nr-1/11 wydawanie posiłków+Nr,1/17 Pomieszczenie sanitarne					
9	138	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	40,260
9	139	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni sufitów do malowania farbami emulsyjnymi poprzez odfuszczenie ze względu na zatłuszczenia	m ²	40,260
9	140	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	40,260
9	141	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną	m ²	40,260
<hr/>						
10	POMIESZCZENIE Nr1/20 -Pielęgniarka oddziałowa					
10	142	WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie okładziny ściiennej	m ²	28,995
10	143	KNR 202-08-03-03-00 Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m ²	28,995
10	144	KNR 202-20-09-02-00 Gładź z gipsu szpachlowego gr. 3 mm ścian na tynku	m ²	28,995
10	145	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie ścian preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	28,995
10	146	KNNR N002-14-06-04-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem	m ²	18,760
10	147	KNNR N002-14-06-05-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - dodatkowy natrysk	m ²	18,760
10	148	KNNR N002-14-06-06-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - lakierowanie natrysku	m ²	18,760
10	149	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną	m ²	10,235

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
10	150	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	6,420
10	151	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	6,420
10	152	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną	m ²	36,534
<hr/>						
11	POMIESZCZENIE Nr1/27-Składzik+Pom Nr.1/28-Sanitarnie+Nr 1/29 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy					
11	153	KNR 404-01-05-04-00 Rozebranie ścianek pełnych z cegły grub 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	16,550
11	154	KNR 401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	1,000
11	155	KNR 401-03-04-01-00 Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1,275
11	156	PKZ 1904-09-02-06-00 Wykucie strzępi do połączenia ściany[zamurowania] w ścianie grub 1 c zapr c-w	metr	6,000
11	157	KNR 401-03-03-02-00 Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły	m ²	14,250
11	158	KNR 401-07-16-02-00 Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow ponad 5 m ²	m ²	40,750
11	159	KNR 202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	44,825
11	160	WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie okładziny ściennej	m ²	24,000
11	161	KNNR N003-08-01-04-00 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	27,960
11	162	WKNR W401-08-16-05-00 Mechaniczne zeszlifowanie pozostałości starej masy klejowej	m ²	27,960
11	163	KNR 240-06-02-05-00 ANALOGIA-Gruntowanie podłoża pod warstwy wyrównujące gruntem szczerpnym	m ²	27,960
11	164	KNR 202-11-30-02-01 Warstwa wyrównująca grub 5 mm pod posadzkę z płytek gres z zaprawy CERESIT CN 72	m ²	27,960
11	165	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoża pod posadzkę preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	27,960
11	166	KNR 202-28-06-05-00 Posadzki jednobarwne z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm klasa ścieralności;min IV-świadectwo antypoślizgowości R-10-odporne na płamienie(kl.5)-twardość;wg skali Mohsa(7-8)-barwa do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²	27,960
11	167	KNNR N007-05-07-04-00 Montaż listew progowych aluminiowych	metr	3,000
11	168	KNR 202-11-20-04-00 Przygotowanie podłoża pod cokolik wys 10 cm z terakoty 30x30 cm na klej	metr	39,040
11	169	KNR 202-11-20-05-00 Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej układane metodą zwykłą	metr	39,040
11	170	KNR 202-28-09-05-00 Listwa wykańczająca	metr	39,040
11	171	KNR 202-08-29-01-00 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m ²	32,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
11	172	KNR 202-08-29-08-00 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej metoda zwykła	m ²	32,000
11	173	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian	m ²	67,190
11	174	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	27,960
11	175	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie, nierówności, uzupełnienie ubytków tynku szpachlą gipsową	m ²	35,190
11	176	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	35,190
11	177	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	27,960
11	178	KNNR N002-14-06-04-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem	m ²	26,280
11	179	KNNR N002-14-06-05-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - dodatkowy natrysk	m ²	26,280
11	180	KNNR N002-14-06-06-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - lakierowanie natrysku	m ²	26,280
11	181	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	31,570
11	182	KNR 202-20-09-04-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropów na tynku ze względu na roboty elektryczne	m ²	27,960
11	183	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną	m ²	27,960
11	184	KNR 403-10-14-01-00 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	1,520
<hr/>						
12	STOLARKA DRZWIOWA					
<hr/>						
12	185	WKNR W202-10-40-01-00 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²	5,945
12	186	Wycena własna Ścianka systemowa laminowana z drzwiami do pomieszczenia sanitarnego	m ²	2,150
<hr/>						
13	ROBOTY SANITARNE -kanalizacji wewnętrznej i ciepłej i zimnej wody					
<hr/>						
13	1	KNR 401-03-36-04-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	6,800
13	4	KNR 401-03-39-04-00 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,200
13	7	KNR 215-02-05-02-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50	metr	8,000
13	10	Kalkulacja własna Włączenie do istniejącego pionu nowego przyłącza fi 50 od umywalki	kmpl	2,000
13	13	KNR 215-02-08-03-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	2,000
13	16	KNR 215-02-21-02-00 Umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
13	19	WKNR W215-02-30-05-01 Półnoga porcelanowa do umywalki	kmpl	1,000
13	22	WKNR W215-01-37-02-00 Montaż baterii umywalkowej stojącej	szt	1,000
13	25	WKNR W215-01-32-01-00 Zawór przelotowy gwintowany, instalacji wodociągowej z rur z PVC ø 15	szt	4,000
13	28	KNNR N004-01-16-01-01 Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, baterii ø 15	szt	4,000
13	31	KNNR N004-01-12-01-40 Rurociąg PE zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 15	metr	16,000
13	34	Kalkulacja własna Włączenie się do istniejących rurociągu ciepłej i zimnej wody	szt	4,000
13	35	KNR 402-01-30-07-00 Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej wraz z osprzętem	szt	2,000
13	37	KNR 215-01-20-01-00 Szafka hydrantowa naścienna H 25 z osprzętem-wąż pólstywny o dł-20 mb	szt	2,000
13	43	KNR 034-01-03-01-01 Izolacja rurociągu ø 15 mm otuliną THERMAFLEX FRM grub 9 mm	metr	16,000
13	46	KNR 215-00-07-03-00 Próba szczelności instal z rur PE w bud niemieszk	metr	16,000
13	49	KNNR N004-01-28-02-00 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	metr	16,000
13	52	KNR 401-03-24-03-00 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju w ceglach 1/4x1 w ścianach z cegieł	metr	16,000
13	55	KNNR N004-02-29-05-00 Zlewozmywak żeliwny na szafce	szt	1,000
13	58	KNNR N004-01-37-02-00 Montaż baterii umywalkowej stojącej	szt	1,000
13	61	KNR 401-03-24-05-00 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju w ceglach 1/2x1 w ścianach z cegieł	metr	6,800
13	64	KNR 401-03-25-05-00 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w ceglach 1/2x1 w ścianach z cegieł	metr	1,200
13	67	KNR 403-10-14-01-00 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,150

14 ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE I PORZĄDKOWE

14	210	WKNR W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	445,950
14	211	KNR 202-09-25-01-00 Ostony okien folia polietylenowa	m ²	198,000
14	212	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	11,308
14	213	KNR 401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km -KROTNOŚĆ-5 km	m ³	11,308
14	214	Wycena własna Opłata wysypiskowa za utylizację gruzu	m ³	11,308

OGÓLEM KOSZTORYS

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003189

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			KORYTARZ-Nr 1/1+1/5+1/21+Pom Nr 1/31 Gabinet ordynatora+Pom Nr-1/30 Pom sanitarne		
1	1	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian	m ²	254,815
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Zeskrobanie starej farby z ścian korytarz nr 1/1	$(9,90*3,0)-(0,9*2,05*3)$		24,165
	2		$4,12*3,0-1,1*2,05$		10,105
	3		$3,0*3,0$		9,000
	4		$(1,75*3,0*2)-(1,5*2,80*2)$		2,100
	5		$3,98*3,0-((0,8*2,05)+(0,9*2,05))$		8,455
	6		$3,98*3,0-1,1*2,05$		9,685
	7		$2,78*3,0-1,3*2,3$		5,350
	8	J,w lecz ościeża otworów	$((2,8*2)+1,5)*0,44*2$		6,248
	9		$((2,3*2)+1,3)*0,3$		1,770
	10	J,W lecz korytarz nr 1/5			
	11		$((5,43*2)+1,5)*3,0$		37,080
	12	Minus otwory drzwiowe	$-((0,9*2,05)+(1,1*2,05)+(1,4*2,07))$		-6,998
	13	Korytarz nr.1/21			
	14		$((16,63*2)+(2,0*2))*3$		111,780
	15	Minus otwory	$-((0,9*2,05)+(1,4*2,3)+(1,1*1,8)+(1,1*2,05*3)+(1,4*2,05)+(1,2*3,0)+(0,9*2,05*2))$		-23,970
	16	Ościeża otworów	$((2,3*2)+1,4)*0,2$		1,200
	17	Pom nr 1,31- gabinet	$((2,88+3,86)*2*3,0)-((1,1*2,05*2)+(1,1*1,8))$		33,950
	18	Ościeża otworów okiennego	$((1,8*2)+1,1)*0,2$		0,940
	19	Pom nr 1,30- pom sanitarne personelu	$((2,75+1,5)*2*3,0)-((0,9*2,05)+(0,8*2,05))$		22,015
	20	Ościeża otworów	$((2,0*2)+1,0)*0,2+((1,8*2)+1,1)*0,2$		1,940
1	3	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie, wyrównanie nierówności i uzupełnienie ubytków szpachlą gipsową	m ²	254,815
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie,wyrównanie nierówności i uzupełnieniem ubytków tynku szpachlą gipsową Przedmiar j,w	254,815		254,815
1	5	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	55,381
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów- korytarz nr.1/1	$9,9*1,75+2,78*3,98$		28,389
	2	J.Wlecz korytarz nr.1/5	$5,43*1,5$		8,145
	3	Pom nr 1,31 Gabinet	$2,88*3,86$		11,117
	4	Pom nr 1,30 wg zestawienia	$7,73$		7,730
1	7	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie przygotowanych ścian preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT m ²		254,815
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Gruntowanie podłóży(ścian) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT -przedmiar z poz 2	254,815		254,815
1	9	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	55,381
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Gruntowanie powierzchni sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT-przedmiar z poz 3	55,381		55,381
1	11	KNNR N002-14-06-04-00	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem	m ²	142,800
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem .Przedmiar-korytarz nr 1/1	$(9,9+4,12+3,0+1,75+(0,44*2)+(0,44*2)+(3,98*2)+2,78+(0,3*2))*2,0$		63,740
	2	Minus otwory drzwiowe	$-((0,9*4)+(1,1*2)+0,8+1,3+(1,5*2)+(1,5*2))*2$		-27,800

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
	3	Nr 1/5	$((5,43*2)*2,0)-((0,9*2,0)+(1,4*2,0)+(1,1*2,0))$		14,920	
	4	Nr 1/21	$((16,63*2)+(2,0*2))*2,0-((0,9*2,0*4)+(1,5*2,0)+(1,1*1,0*2)+(1,4*2,0)+(1,2*2,0)+(1,1*2,0*3)+(1,0*2,0))$		48,320	
	5	Nr 1/31	$((2,88+3,86)*2*2,0)-((1,1*2,0*2)+(1,1*1,2))$		21,240	
	6	Nr 1/30	$((2,75+1,5)*2*2,0)-((0,9+0,8)*2,0)$		13,600	
	7	Ościeża otworów okiennych i drzwiowych				
	8	Pom nr 1/1	$((2,0*2)+1,5)*0,44*2$		4,840	
	9	Pom nr 1/21	$((2,3*2)+1,4)*0,2$		1,200	
	10	Pom nr 1/30	$((2,0*2)+1,0)*0,2+((1,8*2)+1,1)*0,2$		1,940	
	11	Pom nr 1/31	$(2,0*2)*0,2$		0,800	
1	13	KNNR N002-14-06-05-00	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - dodatkowy natrysk	m ²	142,800	
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Malowanie farbą natryskową dodatkowy natrysk -Przedmiar poz j,w	142,8		142,800	
1	15	KNNR N002-14-06-06-00	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - lakierowanie natrysku	m ²	142,800	
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	J,w lecz lakierowanie-przedmiar j,w	142,8		142,800	
1	17	KNNR N002-14-02-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną-ścian	m ²	116,715	
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Malowanie 2-krotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych Przedmiar poz2-poz6	250,735-134,02		116,715	
1	19	KNNR N002-14-02-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną-sufitów	m ²	55,381	
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Malowanie 2-krotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów przedmiar-poz3	55,381		55,381	
2	POMIESZCZANIA-Składnik czystości Nr 1/2+WC Nr.1/3+Wózkownia Nr1/12-Roboty malarskie					
2	11	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian	m ²	54,207	
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian				
	2	J.w -Składnik nr pom 1/2	$((2,39+1,0)*2*3,20)-((0,45*1,80)+(0,9*2,05))$		19,041	
	3	J.w -WC nr pom 1/3	$(1,35+1,0)*2*1,2$		5,640	
	4	J.w -wózkownia nr.pom1/12	$((2,21+3,06)*2*3,20)-((1,2*2,35)+(1,25*2,05)+(0,80*1,20))$		27,386	
	5	Ościeża	$((2,35*2)+1,3)*0,25+((1,2*2)+0,8)*0,2$		2,140	
2	12	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie,wyrównanie nierówności,uzupełnienie ubytków tynku szpachlą gipsową	m ²	54,207	
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi, przetarcie wyrównanie nierówności i uzupełnieniem ubytków tynku szpachlą gipsową Przedmiar j,w poz zeskrobania farby z ścian	54,207		54,207	
2	13	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	10,503	
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów- składzik nr 1/2	2,39*1,0		2,390	
	2	J,w lecz pom WC nr 1/3	1,35*1,0		1,350	
	3	J,w lecz pom wózkownia nr.1/12	2,21*3,06		6,763	
2	14	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	54,207	
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Gruntowanie podłoży(ścian) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT -przedmiar z poz zeskrobania farby z ścian	54,207		54,207	
2	15	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	10,503	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Gruntowanie powierzchni sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT-przedmiar z poz zeszkrobanie farby z sufitów		10,503
2	16	KNNR N002-14-06-04-00	Malowanie natryskowe farbą templewą z podkładem	m ²	28,660
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Malowanie technologią natrysku z podkładem farbą typu Sigmulta		
		2	J,w pom nr 1/2 -składnik		((2,39+1,0)*2*2,0)-0,9*2,0
		3	J,w pom nr 1/12-wózkownia		((2,21+3,06)*2*2,0)-((1,1*2,0)+(1,25*2)+(0,8*1,2))
		4	J,w pom nr 1/12-ościeża okna i drzwi		((2,0*2)*0,25)+((1,2*2)*0,2)
2	17	KNNR N002-14-06-05-00	Malowanie natryskowe farbą templewą - dodatkowy natrysk	m ²	28,660
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Malowanie farbą natryskową dodatkowy natrysk -Przedmiar poz j,w		28,66
2	18	KNNR N002-14-06-06-00	Malowanie natryskowe farbą templewą - lakierowanie natrysku	m ²	28,660
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	J,w lecz lakierowanie natrysku przedmiar j,w		28,66
2	19	KNNR N002-14-02-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną -ścian	m ²	52,067
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Malowanie 2-krotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych Przedmiar poz j,w		52,067
2	20	KNNR N002-14-02-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną-sufitów	m ²	10,503
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Malowanie 2-krotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów przedmiar-poz gruntowanie podłoży poziomych		10,503
3	POMIESZCZENIA-Pokój lekarski Nr 1/4				
3	21	KNR 401-12-02-09-00	Zeszkrobanie i zmycie starej farby z ścian	m ²	40,481
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Zeszkrobanie i zmycie starej farby z ścian		
		2			((2,88+3,96)*2*3,2)-((1,1*1,8)+(1,1*2,05))
		3	Ościeża okna		((1,8*2)+1,1)*0,2
3	22	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie,wyrównanie nierówności,uzupełnienie ubytków tynku szpachlą gipsową	m ²	40,481
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie,wytównanie nierówności, uzupełnieniem ubytków tynku szpachlą gipsową Przedmiar j,w poz zeszkrobania farby z ścian		40,481
3	23	KNR 401-12-02-09-00	Zeszkrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	11,117
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Zeszkrobanie i zmycie starej farby z sufitów		
		2			2,88*3,86
3	24	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	40,481
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Gruntowanie podłoży(ścian) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT -przedmiar z poz zeszkrobania farby z ścian		40,481
3	25	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	11,117

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Gruntowanie powierzchni sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT-przedmiar z poz zeszkrobanie farby z sufitów		11,117
3	26	KNNR N002-14-06-04-00	Malowanie natryskowe farbą tempłową z podkładem	m ²	21,630
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Malowanie technologią natrysku z podkładem		(3,86+2,88)*2*2,0-((1,1*1,1)+(1,1*2,0)+(1,6*1,5))
		2			21,150
		3	Ościeża okna		(1,2*2)*0,2
					0,480
3	27	KNNR N002-14-06-05-00	Malowanie natryskowe farbą tempłową - dodatkowy natrysk	m ²	21,630
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Malowanie farbą natryskowa -dodatkowy natrysk Przedmiar poz j,w		21,63
					21,630
3	28	KNNR N002-14-06-06-00	Malowanie natryskowe farbą tempłową - lakierowanie natrysku	m ²	21,630
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	J,w lecz lakierowanie-przedmiar j,w		21,63
					21,630
3	29	KNNR N002-14-02-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną-ścian	m ²	40,481
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Malowanie 2-krotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych Przedmiar poz ścian		40,481
					40,481
3	30	KNNR N002-14-02-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną-sufitów	m ²	11,117
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Malowanie 2-krotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów przedmiar-poz gruntowanie podłoży poziomych		11,117
					11,117
3	31	KNR 202-08-29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m ²	2,550
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej(Faktur przy umywalce)		1,7*1,5
					2,550
3	32	KNR 202-08-29-08-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej metoda zwykła	m ²	2,550
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Licowanie ścian przy umywalce -fartuch		2,55
					2,550
4	SALA CHORYCH Nr pom 1/13+1/22+1/23, IZOLATKA Nr.1/14, DYŻURKA PIEŁĘGNIAREK Nr. 1/24-Roboty malarskie				
4	33	KNR 401-12-02-09-00	Zeszkrobanie i zmycie starej farby z ścian	m ²	292,875
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Zeszkrobanie i zmycie starej farby z ścian w pomieszczeniach		
		2	Pom Nr.1/13		((7,19+4,95)*2*3,0)-((2,81*1,8)+(0,9*2,05))+((1,85*2)+2,85)*0,25
		3	Pom Nr.1/14		((4,95+6,7+2,6+1,1+2,35+5,6)*3,0)-((1,1*1,8*2)+(1,1*2,05)+(0,9*2,05))+((1,8*2)+1,1)*0,2*2
		4	Pom Nr.1/22		((6,69+4,97)*2*3,0)-((1,1*1,8*2)+(1,1*2,05)+(4,8*1,2))+(((1,8*2)+1,1)*0,2*2)+((1,2*2)+4,8)*0,1
		5	Pom Nr.1/23		((6,69+4,95)*2*3,0)-((4,8*1,2)+(3,85*1,2)+(2,8*1,8)+(1,1*2,05))+(((1,2*2)+4,8)*0,1)+((1,8*2)+2,8)*0,2
		6	Pom Nr.1/24		((6,69+2,5)*2*3,0)-((3,85*1,2)+(1,1*1,8)+(0,9*2,05*2))+((1,8*2)+1,1)*0,2+((2,1*2)+1,0)*0,2
					67,575
					63,720
					60,585
					54,165
					46,830
4	34	KNR 401-12-02-09-00	Zeszkrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	149,260
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Zeszkrobanie i zmycie starej farby z sufitów Przedmiar		
		2	Pom Nr 1/13		7,19*4,95
		3	Pom Nr 1/14		(6,7*4,95)-(2,35*1,1)
		4	Pom Nr 1/22		6,69*4,97
		5	Pom Nr 1/23		6,69*4,95
		6	Pom Nr 1/24		2,5*6,69
					35,591
					30,580
					33,249
					33,116
					16,725

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	35	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie, wyrównanie nierówności, uzupełnienie ubytków tynków szpachlą gipsową	m ²	292,875
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-wyrównanie nierówności, uzupełnienie ubytków szpachlą gipsową Przedmiar poz -zeskrobanie	292,875		292,875
4	36	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie przygotowanych ścian preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	292,875
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Gruntowanie przygotowanych ścian -gruntem ATLAS UNI GRUNT Przedmiar poz j,w	292,875		292,875
4	37	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	149,260
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Gruntowanie powierzchni sufitowych -grunt ATLAS UNI GRUNT Przedmiar poz -zeskrobanie	149,26		149,260
4	38	KNNR N002-14-06-04-00	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem	m ²	187,580
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem			
		2 Pom Nr.1/13	$((7,19+4,95)*2*2,0)-((2,85*1,2)+(0,9*2,0))+1,2*2*0,2$		43,820
		3 Pom Nr.1/14	$((4,95+9,7+2,6+1,1+2,35+5,6)*2,0)-((1,1*1,2*2)+(1,1*2,0)+(0,9*2,0))+((1,2*2)*0,2*0,2)$		46,920
		4 Pom Nr.1/22	$((6,69+4,97)*2*2,0)-((1,1*1,2*2)+(4,8*1,2)+(1,1*2,0))+1,2*2*2*0,2$		37,000
		5 Pom Nr.1/23	$((6,69+4,95)*2*2,0)-((2,8*1,2)+(4,8*1,2)+(1,1*2,0)+(3,85*1,2))+1,2*2*0,1+(1,2*2*0,2)$		31,340
		6 Pom Nr.1/24	$((6,69+2,5)*2*2,0)-((3,85*1,2)+(1,1*1,2)+(0,9*2,0*2))+1,2*2*0,2+((2,0*2)*0,2)$		28,500
4	39	KNNR N002-14-06-05-00	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - dodatkowy natrysk	m ²	187,580
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Malowanie farbą natryskową typu sigmulta-dodatkowy natrysk Przedmiar poz j,w	187,58		187,580
4	40	KNNR N002-14-06-06-00	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - lakierowanie natrysku	m ²	187,580
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Malowanie farbą natryskową typu sigmulta-lakierowanie natrysku Przedmiar poz j,w	187,58		187,580
4	41	KNNR N002-14-02-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną-ścian	m ²	99,597
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Malowanie ścian farbą emulsyjną 2-krotnie Przedmiar poz zeszkrobanie-malowanie natryskowe	282,777-183,18		99,597
4	42	KNNR N002-14-02-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną-sufitów	m ²	149,260
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów 2-krotnie Przedmiar poz zeszkrobanie farb z sufitu	149,26		149,260
5	POMIESZCZENIE SANITARNE Nr1/15+ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA Nr.1/16+BRUDOWNIK Nr 1/26				
5	43	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian	m ²	73,195
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian			
		2 Pom Nr.1/15	$((2,1+3,03)*2*3,0)-((0,9*2,5)+(0,6*1,8))$		27,450
		3 Pom Nr.1/16	$((3,05+1,9)*2*3,0)-((1,1*2,05*2))$		25,190
		4 Pom Nr.1/26	$((1,38+1,6)*2*3,0)-(0,9*2,05)$		16,035
		5 Ościeża okn i drzwi	4,52		4,520
5	44	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	14,303
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów Przedmiar			
		2 Pom Nr.1/15	2,1*3,0		6,300

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		3	Pom Nr.1/16		5,795
		4	Pom Nr.1/26		2,208
5	45	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie, wyrównanie nierówności, uzupełnienie ubytków szpachlą gipsową	m ²	73,195
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie, wyrównanie nierówności i uzupełnieniem ubytków tynku szpachlą gipsową Przedmiar j.w poz zeskrobania	73,195	73,195
5	46	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie przygotowanych ścian preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	73,195
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Gruntowanie przygotowanych ścian preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT Przedmiar poz j,w	73,195	73,195
5	47	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	14,303
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT Przedmiar poz zeskrobanie farby z sufitów	14,303	14,303
5	48	KNNR N002-14-06-04-00	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem	m ²	47,620
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem		
		2	Pom Nr. 1/15	$((2,1+3,03)*2*2,0)-((0,6*1,2)+(0,9*2,0))$	18,000
		3	Pom Nr. 1/16	$((3,05+1,9)*2*2,0)-(1,1*2,0*2)$	15,400
		4	Pom Nr. 1/26	$((1,38+1,67)*2*2,0)-0,9*2,0$	10,400
		5	Ościeża okien i drzwi	3,82	3,820
5	49	KNNR N002-14-06-05-00	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - dodatkowy natrysk	m ²	47,620
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta -dodatkowy natrysk		
		2	Przedmiar poz j,w	47,62	47,620
5	50	KNNR N002-14-06-06-00	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - lakierowanie natrysku	m ²	47,620
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta-lakierowanie natrysku		
		2	Przedmiar poz j,w	47,62	47,620
5	51	KNNR N002-14-02-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną-ścian	m ²	24,875
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Malowanie 2-krotne farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian		
		2	Przedmiar poz przygotowanie -minus poz tynk natryskowy	68,675-43,8	24,875
5	52	KNNR N002-14-02-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną-sufitów	m ²	14,303
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów 2-krotnie Przedmiar poz zeskrobanie farb z sufitu		
		2	Przedmiar poz zeskrobanie farb z sufitu	14,303	14,303
6	ŚWIETLICA Nr 1/6				
6	53	KNNR N003-08-01-04-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m ²	31,941
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Rozebranie posadzek z płytek		
		2	Pom nr 1/6	5,46*5,85	31,941
6	54	WKNR W401-08-16-05-00	Mechaniczne zeszlifowanie pozostałości starej masy klejowej	m ²	31,941
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Mechaniczne zeszlifowanie pozostałości starej masy klejowej		
		2	Przedmiar poz j,w	31,941	31,941
6	55	KNR 240-06-02-05-00	ANALOGIA-Gruntowanie podłoża pod warstwy wyrównujące gruntem szczepnym	m ²	31,941
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		1	Gruntowanie podłoża pod warstwy wyrównujące		
		2	Przedmiar poz.j,w		31,941
6	56	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm pod posadzkę z płytek gres z zaprawy CERSIT CN 72	m ²	31,941
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy CERSIT pod posadzkę z płytek gres		31,941
		2	Przedmiar poz.j,w		31,941
6	57	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży pod posadzkę preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	31,941
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Gruntowanie podłoży pod posadzkę z płytek gres		31,941
		2	Przedmiar poz.j,w		31,941
6	58	KNR 202-28-06-05-00	Posadzki jednobarwne z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm klasa ścieralności mmm IV, antypoślizgowość R10, odp[orne na płamienie-kl5, twardość wg skali Mohsa 7-8 barwa uzgodnić z zamawiającym	m ²	31,941
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Posadzka jednobarwna z płytek GRES 30*30 na zaprawie klejowej ATLAS gr,5 mm-klasa ścieralności min.IV-świadectwo antypoślizgowości R10-odporne na płamienie-(kl 5)-twardość.wg skali Mohsa (7-8)-barwa do uzgodnienia zamawiającym		31,941
		2	Przedmiar poz.j,w		31,941
6	59	KNR 202-11-20-04-00	Przygotowanie podłoża pod cokolik wys 10 cm z terakoty 30x30 cm na klej	metr	13,320
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Przygotowanie podłoża pod cokolik wys 10 cm z terakoty 30*30 na klej		13,320
		2	Przedmiar po nr 1/6		$((5,85+5,46)*2)-(2,5+0,8+0,9+1,5+1,1+1,5+1,0)$
6	60	KNR 202-11-20-05-00	Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej układane metodą zwykłą	metr	13,320
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Cokoliki z płytek układane na klej		13,32
		2	Przedmiar poz.j,w		13,32
6	61	KNR 202-28-09-05-00	Listwa wykańczająca z PCV	metr	13,320
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Listwa wykańczająca z PCV		13,32
		2	Przedmiar poz.j,w		13,32
6	62	KNNR N007-05-07-04-00	Montaż listwy progowej	metr	2,500
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Progi i listwy osłaniające połączenia posadzek		2,5
6	63	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian	m ²	79,965
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian		67,860
		2	Przedmiar pom nr 1/6		$(5,85+5,46)*2*3,0$
		3	Minus otwory		$-(2,50*3,0)+(0,8*1,2*2)+(0,9*2,05)+(1,5*3,0)+(1,1*1,8)+(1,5*2,3)+(1,0*2,05)$
		4	Ościeża		3,86
6	64	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	31,941
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów		5,85*5,46
		2	Przedmiar pom nr 1/6		31,941
6	65	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie, wyrównanie nierówności, uzupełnienie ubytków szpachlą gipsową	m ²	79,965
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie,wyrównanie nierówności i uzupełnieniem ubytków tynku szpachlą gipsową		79,965
		2	Przedmiar poz.zeskrobanie farby z ścian		79,965
6	66	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie przygotowanych ścian preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	79,985
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Gruntowanie przygotowanych ścian preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT		79,985
			Przedmiar poz.j,w		
6	67	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	31,941
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT		31,941
			Przedmiar poz.zeskrobanie farby z sufitów		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
6	68	KNNR N002-14-06-04-00	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem	m ²	60,625
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem			
		2 Przedmiar pom 1/6	(5,85+5,46)*2*2,0		45,240
		3 Minus otwory	((2,5*2,0)+(0,8*1,2*2)+(0,9*1,05)+(1,5*2))		10,865
		4 Ościeża drzwi	4,52		4,520
6	69	KNNR N002-14-06-05-00	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - dodatkowy natrysk	m ²	60,625
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta -dodatkowy natrysk			
		2 Przedmiar poz j,w	60,625		60,625
6	70	KNNR N002-14-06-06-00	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - lakierowanie natrysku	m ²	60,625
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta-lakierowanie natrysku			
		2 Przedmiar poz j,w	60,625		60,625
6	71	KNNR N002-14-02-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną-ścian	m ²	20,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Malowanie 2-krotne farbami emulsyjnymi wewnątrznych ścian			
		2 Przedmiar poz przygotowanie -minus poz tynk natryskowy	76,105-56,105		20,000
6	72	KNNR N002-14-02-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną-sufitów	m ²	31,361
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów 2-krotnie Przedmiar poz zeszkrobanie farb z sufitu			
		2 Przedmiar poz zeszkrobanie farb z sufitu	31,361		31,361
7	ANEKS SOCJALNY Nr.1/8+ŚWIETLICA MAŁA Nr.1,9				
7	73	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	12,600
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Rozebranie ścianki działowej gr.1/2 cegły na zap c-wap			
		2 Przedmiar	(3,9+0,3)*3		12,600
7	74	KNR 401-04-22-03-00	Podstemplowanie stropów pojedynczymi stemplami-ZABEZPIECZENIE stropu w czasie montażu podciągu PD-2	szt	6,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Podstemplowanie stropów pojedynczymi stemplami			
		2 Przedmiar	6		6,000
7	75	KNR 401-04-22-07-00	Rozebranie stęplowań stropów pojedynczymi stemplami po zakończeniu robót montażu podciągu PD-2	szt	6,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Rozebranie stęplowań stropów pojedynczymi stemplami			
		2 Przedmiar poz jw	6		6,000
7	76	KNR 401-03-36-07-00	Wykucie bruzd poziomych do osadzenia belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	5,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Wykucie bruzd do osadzenia belek stalowych w ścianach na zap cemp-wap			
		2 Przedmiar	2,5*2		5,000
7	77	KNR 401-03-13-02-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0,238
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Przesklepienie otworu w ścianach z wykuciem bruzd dla belek			
		2 Przedmiar	2,8*0,34*0,25		0,238
7	78	KNR 401-03-13-04-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 160 mm	metr	5,600
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Obsadzenie i dostarczenie belek stalowych I NP 160			
		2 Przedmiar	2,80*2		5,600
7	79	KNR 401-03-13-06-00	Obmurowanie końców belek stalowych jako oddzielna robota do I NP 160 mm	metr	5,600
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Obmurowanie końców belek stalowych jako oddzielna robota			
			2,8*2		5,600
7	80	KNR 401-07-03-03-00	Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek	metr	4,800
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Umocowanie siatki Rabitz na stopkach belek stalowych			
		2 Przedmiar	2,8+2		4,800

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
7	81	KNR 401-07-04-03-00	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	m ²	1,960
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Wypełnienie zaprawą cementową oczek z siatki cięto-ciągnionej			
		2 Przedmiar	2,80*(0,30+(0,20*2))		1,960
7	82	KNR 401-03-49-04-00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowej	m ³	0,374
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Rozebranie filara z cegły na zapr cem-wap			
		2 Przedmiar	2,20*0,5*0,34		0,374
7	83	WKNR W401-07-08-03-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm	metr	6,900
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Wykonanie tynku na ościeżach po wykonaniu otworu szer do 40 cm			
		2 Przedmiar	2,2*2+2,5		6,900
7	84	KNR 401-07-16-02-00	Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow ponad 5 m ²	m ²	4,200
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Wykonanie tynku na ścianie [po osadzeniu nadproży			
		2 Przedmiar	3,0*0,6*2		3,600
		3 W miejscu po ściance działowej	0,2*3,0		0,600
7	85	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian-podłoże z tynku	m ²	14,046
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Tynki z gipsu szpachlowego gr 3 mm na tynkach c-wap			
		2 Przedmiar poz j,w + tynk ościeży	4,20+(6,9*0,34)		6,546
		3 Na ścianach po rozbiciu ścianki -wyrównanie	2,5*3,0		7,500
7	86	KNR 404-05-04-06-00	Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej	m ²	26,870
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej			
		2 Przedmiar wg zestawienia pow	9,40+17,47		26,870
7	87	WKNR W401-08-16-05-00	Mechaniczne zeszlifowanie kleju po posadzce z wykładziny rulonowej	m ²	26,870
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Mechaniczne zeszlifowanie kleju po posadzce z wykładziny rulonowej			
		2 Przedmiar poz j,w	26,87		26,870
7	88	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi -grunt szczepny	m ²	26,870
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Gruntowanie podłoża gruntem szczepnym			
		2 Przedmiar pozj,w	26,87		26,870
7	89	KNR 202-28-06-05-00	Posadzki jednobarwne z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm-klasa ścieralności min IV-świadectwo antypoślizgowości R10-odporne na płamienie-(kl5)-twardość;wg skali Mohsa (7-8)-barwa do uzgodnienia zamawiającym	m ²	26,870
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Posadzka jednobarwna z płytek GRES 30*30 na zaprawie klejowej ATLAS-klasa ścieralności;min IV-świadectwo antypoślizgowości R 10-odporne na płamienie-(kl5)-twardość;wg skali Mohsa (7-8)-barwa uzgodnić z Zamawiającym			
		2 Przedmiar poz j,w	26,87		26,870
7	90	KNR 202-11-20-04-00	Przygotowanie podłoża pod cokolik wys 10 cm z terakoty 30x30 cm na klej	metr	19,040
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Przygotowanie podłoża pod cokolik wys 10 cm z terakoty 30*30 na klej			
		2 Przedmiar	((3,88+6,89)*2)-2,5		19,040
7	91	KNR 202-11-20-05-00	Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej układane metodą zwykłą	metr	19,040
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Cokoliki wys 10 cm z pytek układane na klej			
		2 Przedmiar poz j,w	19,04		19,040
7	92	KNR 202-28-09-05-00	Listwa wykańczająca	metr	19,040
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Listwa wykańczająca z PCV			
		2 Przedmiar poz j,w	19,04		19,040
7	93	KNR 217-02-06-01-00	Wentylator osiowy bezprzewodowy ø 355 mm zamontowany w suficie po rozbiórce przewodów kominowych	szt	3,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Montaż we3ntylatora bezprzewodowego w stropie w przewodach kominowych po rozbiórce kominów			
		2 Przedmiar	3		3,000
7	94	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian	m ²	57,420
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian			

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		2	Przedmiar		53,300
		3	Ościeża okien i drzwi		4,120
7	95	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	26,871
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów		
		2	Przedmiar		26,871
7	96	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie, wyrównanie nierówności, uzupełnienie ubytków szpachlą gipsową	m ²	50,540
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie,wyrównanie nierówności i uzupełnieniem ubytków tynku szpachlą gipsowa		
		2	Przedmiar poz zeskrobanie farby z ścian		57,420
		3	Minus fartuch z płytek		-6,880
7	97	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie przygotowanych ścian preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	50,540
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Gruntowanie przygotowanych ścian preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT		50,540
			Przedmiar poz j,w		
7	98	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	26,871
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT		26,871
			Przedmiar poz zeskrobanie farby z sufitów		
7	99	KNNR N002-14-06-04-00	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem	m ²	33,100
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem		
		2	Przedmiar pom 1/8+1/9		36,180
		3	Minus fartuch		-6,880
		4	Ościeża		3,800
7	100	KNNR N002-14-06-05-00	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - dodatkowy natrysk	m ²	33,100
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta -dodatkowy natrysk		
		2	Przedmiar poz j,w		33,100
7	101	KNNR N002-14-06-06-00	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - lakierowanie natrysku	m ²	33,100
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta-lakierowanie natrysku		
		2	Przedmiar poz j,w		33,100
7	102	KNNR N002-14-02-03-00	Malowanie podłoży gipsowych ścian 2x farbą emulsyjną	m ²	17,120
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Malowanie 2-krotne farbami emulsyjnymi wewnątrznych ścian		
		2	Przedmiar poz przygotowanie -minus poz tynk natryskowy		17,120
7	103	KNNR N002-14-02-03-00	Malowanie podłoży gipsowych stropów 2x farbą emulsyjną	m ²	26,871
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów 2-krotnie		
		2	Przedmiar poz zeskrobanie farb z sufitu		26,871
7	104	KNR 202-20-09-04-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropów na tynku ze względu na roboty elektryczne	m ²	26,871
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Wykonanie tynku gr.3mm z gipsu szpachlowego po zaprawionych robotach elektrycznych i rozbiórce ścianki		
		2	Przedmiar poz ju,w		26,871
7	105	KNR 202-08-29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m ²	6,880
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Przygotowanie podłoża pod licowanie z płytek -fartuch nad zlewozmywakiem		6,880
7	106	KNR 202-08-29-08-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej metoda zwykła	m ²	6,880
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Wykonanie fartuch z płytek ceramicznych naklej		
		2	Przedmiar poz j,w		6,880

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
7	107	KNR 403-10-14-01-00	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,360
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ręczne urobienie zaprawy cem-wap	0,36	0,360
8	SALA TERAPEUTYCZNA Nr 1/18 i 1/19				
8	1	KNR 401-03-13-02-00	Wykucie bruzd dla osadzenia belek stalowych	m ³	0,204
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Wykonanie bruzd dla osadzenia belek stalowych	3,4*0,20*0,3	0,204
8	3	KNR 401-03-13-04-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	metr	9,900
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Dostarczenie i montaż belek stalowych I NP 160	3,3*3	9,900
8	5	KNR 401-07-03-03-00	Umocowanie siatki "Rabitzta" na stopkach belek	metr	9,900
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Umocowanie siatki Rabitzta na stopkach belek stalowych		9,900
		2	Przedmiar poz j,w	9,9	9,900
8	7	KNR 401-07-04-03-00	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	m ²	2,046
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Wypełnienie zaprawą cementową oczek z siatki Rabitzta	3,3*((0,16*2)+0,3)	2,046
8	9	KNR 401-03-13-06-00	Obmurowanie końców belek stalowych jako oddzielna robota do I NP 160 mm	metr	6,600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Obmurowanie końców belek stalowych		6,600
		2	Przedmiar	3,3*2	6,600
8	11	KNR 401-03-29-03-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1,980
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Wykucie otworu przejściowego na drzwi	3,0*2,2*0,3	1,980
8	13	WKNR W401-07-08-03-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm	metr	7,400
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Wykonanie tynków cem-wap na ościeżach wykutego otworu	(2,2*2)+3,0	7,400
8	15	KNR 401-07-16-02-00	Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow ponad 5 m ²	m ²	3,500
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Wykonanie tynku kat III na obmurowanych belkach stalowych	0,5*3,5*2	3,500
8	17	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	18,300
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Wykonanie gładzi gipsowej na otynkowanych powierzchniach ścian i ościeży	((4,88*3)-(3,0*2,2))*2	16,080
		2	Tynk ościeży	((2,2*2)+3,0)*0,3	2,220
8	19	KNR 404-05-04-06-00	Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej	m ²	30,010
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Zerwanie posadzki z wykładziny rulonowej		30,010
		2	Przedmiar wg zestawienia pow	14,49+15,52	30,010
8	21	WKNR W401-08-16-05-00	Mechaniczne zeszlifowanie pozostałości kleju pod posadzkę z pytek	m ²	30,010
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Mechaniczne zeszlifowanie pozostałości kleju pod posadzkę z płytek gres		30,010
		2	Przedmiar poz j,w	30,01	30,010
8	23	Wycena własna	Wykonanie posadzki w miejscu rozebranego muru-[izolacja+ocieplenie+szlichta	kmp1	1,000
8	25	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych gruntem szczepnym np.firmy CERESIT	m ²	30,910
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Gruntowanie powierzchni szlifowanych gruntem szczepnym firmy CERESIT	30,01+(3,0*0,3)	30,910

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
8	27	KNR 202-28-06-05-00	Posadzki jednobarwne z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm-klasa ścieralności;min IV-świadcstwo antypoślizgowości R10-odporne na płamienie-(kl 5)-twardość;wg skali Mohsa(7-8)-barwa do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²	30,910
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Wykonanie posadzki z płytek gres-jednobarwne			
		2 Przedmiar poz.j,w	30,91		30,910
8	29	KNNR N007-05-07-04-00	Montaż listwy progowej	metr	2,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Montaż listwy progowej aluminiowej	1,0*2		2,000
8	31	KNR 202-11-20-04-00	Przygotowanie podłoża pod cokolik wys 10 cm z terakoty 30x30 cm na klej	metr	26,420
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Przygotowanie podłoża pod cokolik wys 10 cm na klej			
		2 Przedmiar	4,88*2+3,18*2+2,97*2+0,9*2+0,3*2+0,98*2		26,420
8	33	KNR 202-11-20-05-00	Cokoliki wys 15 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej układane metodą zwykłą	metr	26,420
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Wykonanie cokolika wys 10 cm z płytek gres			
		2 Przedmiar poz.j,w	26,42		26,420
8	35	KNR 202-28-09-05-00	Listwa wykańczająca	metr	26,420
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Listwa wykańczająca z PCV przedmiar-poz.j,w	26,42		26,420
8	37	KNR 202-08-29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m ²	3,500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi-Przedmiar	3,5		3,500
8	39	KNR 202-08-29-08-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej metoda zwykła	m ²	3,500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Wykonanie fartuch z płytek ceramicznych na klej Przedmiar poz.j,w	3,5		3,500
8	41	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian	m ²	74,730
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian			
		2 Przedmiar pom l/18	((4,88+2,97)*2*3,0)-((1,1*1,8)+(0,9*2,05)+(3,0*3,0))		34,275
		3 Przedmiar pom l/19	((4,88+3,18)*2*3,0)-((1,1*1,8)+(0,9*2,05)+(3,0*3,0))		35,535
		4 Ościeża okien i drzwi	4,92		4,920
8	43	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	30,010
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Zeskrobanie i zmycie farby z sufitu			
		2 Przedmiar wg zestawienia pow	14,49+15,52		30,010
8	45	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie,wyrównanie nierówności uzupełnienie ubytków tynku szpachlą gipsową	m ²	67,230
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Przygotowanie pow ścian starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie,wyrównanie nierówności,uzupełnienie ubytków tynku szpachlą gipsową- Przedmiar poz zeskrobanie minus fartuch z płytek	74,73-7,5		67,230
8	47	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	74,730
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Gruntowanie podłoży(ścian) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT -przedmiar z poz zeskrobania farby z ścian	74,73		74,730
8	49	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	30,010

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Gruntowanie powierzchni sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT-przedmiar z poz zeskrabanie farby z sufitów		30,01
8	51	KNNR	N002-14-06-04-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem	m ²	45,750
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem		
		2	Przedmiar pom 1/18+1/19		((4,88+2,97)*2*2,0)-((3,0*2,0)+(1,1*1,2)+(0,9*2,0))
		3	Minus fartuch		-3,5
		4	Pom nr 1/19		((4,88+3,18)*2*2,0)-((3,0*2,0)+(1,1*1,2)+(0,9*2,0))
		5	Ościeża okian i drzwi		3,85
8	53	KNNR	N002-14-06-05-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - dodatkowy natrysk	m ²	45,750
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta -dodatkowy natrysk		
		2	Przedmiar poz j,w		45,75
8	55	KNNR	N002-14-06-06-00 Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - lakierowanie natrysku	m ²	45,750
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta-lakierowanie natrysku		
		2	Przedmiar poz j,w		45,75
8	57	KNR	202-20-09-04-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropów na tynku ze względu na roboty elektryczne	m ²	30,010
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Wykonanie tynku gr.3mm z gipsu szpachlowego po zaprawionych robotach elektrycznych i rozbiórce ścianki		
		2	Przedmiar wg zestawienia pow 1/18+1/19		14,49+15,52
8	58	KNNR	N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną	m ²	30,100
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Malowanie podłoży gipsowych stropów Przedmiar poz j,w		30,1
8	59	KNR	403-10-14-01-00 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,450
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ręczne urobienie zaprawy cem-wap		0,45
9	ROBOTY MALARSKIE POM Nr 1,7-Palarnia+ Nr 1/10-Zmywalnia+Nr-1/11 wydawanie posiłków+Nr,1/17 Pomieszczenie sanitarne				
9	138	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrabanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	40,260
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Zeskrabanie i zmycie farby z sufitu		
		2	Przedmiar wg zestawienia pow		
		3	Pom Nr 1/7 Pralnia		7,02
		4	Pom Nr 1/10 Zmywalnia		5,98
		5	Pom Nr 1/11 Wydawanie posiłków		11,89
		6	Pom Nr 1/17 Pomieszczenie sanitarne		15,37
9	139	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni sufitów do malowania farbami emulsyjnymi poprzez odtłuszczenie ze względu na zatłuszczenia	m ²	40,260
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Przygotowanie pow sufitów do malowania farbami emulsyjnymi poprzez odtłuszczenie ze względu na zatłuszczenia Przedmiar poz j,w		40,26
9	140	KNR	202-11-34-01-01 Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	40,260
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Gruntowanie powierzchni sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT-przedmiar z poz j,w		40,26
9	141	KNNR	N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną	m ²	40,260
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Malowanie 2-krotne sufitów farbami emulsyjnymi odpornymi na wilgoc i zadymienie przedmiar-poz j,w		40,26

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
10			POMIESZCZENIE Nr1/20 -Pielęgniarka oddziałowa		
10	142	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	28,995
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych		
		2	Przedmiar	((3,0+2,14)*2*3,0)-0,9*2,05	28,995
10	143	KNR 202-08-03-03-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m ²	28,995
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Wykonanie tynku po skuciu płytek ceramicznych		
		2	Przedmiar poz.j,w	28,995	28,995
10	144	KNR 202-20-09-02-00	Gładź z gipsu szpachlowego gr. 3 mm ścian na tynku	m ²	28,995
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Wykonanie gładzi gipsowych na tynkach gr, 3 mm		
		2	Przedmiar poz.j,w	28,995	28,995
10	145	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie ścian preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	28,995
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Gruntowanie podłóży(ścian) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT -przedmiar z poz zeszkrobania farby z ścian	28,995	28,995
10	146	KNNR N002-14-06-04-00	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem	m ²	18,760
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem .Przedmiar-	((3,0+2,14)*2*2,0)-0,9*2,0	18,760
10	147	KNNR N002-14-06-05-00	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - dodatkowy natrysk	m ²	18,760
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Malowanie farbą natryskową dodatkowy natrysk -Przedmiar poz j,w	18,76	18,760
10	148	KNNR N002-14-06-06-00	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - lakierowanie natrysku	m ²	18,760
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	J,w lecz lakierowanie-przedmiar j,w	18,76	18,760
10	149	KNNR N002-14-02-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2x farbą emulsyjną	m ²	10,235
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Malowanie 2-krotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych Przedmiar poz2-poz6	28,995-18,76	10,235
10	150	KNR 401-12-02-09-00	Zeszkrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	6,420
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Zeszkrobanie i zmycie farby z sufitu	3,0*2,14	6,420
10	151	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	6,420
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Gruntowanie powierzchni sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT-przedmiar z poz 4	6,42	6,420
10	152	KNNR N002-14-02-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2x farbą emulsyjną	m ²	36,534
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Malowanie 2-krotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów przedmiar-poz6	36,534	36,534
11			POMIESZCZENIE Nr1/27-Składzik+Pom Nr.1/28-Sanitarne+Nr 1/29 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy		
11	153	KNR 404-01-05-04-00	Rozebranie ścianek pełnych z cegły grub 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	16,550
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Rozebranie ścianki z cegły gr.12 cm		
		2	Pom nr 1/27	0,9*3,0	2,700
		3	Pom nr 1/28	1,35*3,0	4,050
		4	Pom nr 1/29	2,6*3,0+1,0*2,0	9,800
11	154	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	1		1,000
11	155	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1,275
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Wykonanie nowej ściany gr,25 cm z cegły na zapr cem-wap			
		2 Przedmiar pom nr.1/28/1/29	1,7*3,0*0,25		1,275
11	156	PKZ 1904-09-02-06-00	Wykucie strzępi do połączenia ściany[zamurowania] w ścianie grub 1 c zapr c-w	metr	6,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Wykucie strzępi w ścianie z cegły gr. 25 cm do połączenia ściany[zamurowania]	6		6,000
11	157	KNR 401-03-03-02-00	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły	m ²	14,250
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Wykonanie ścianek działowych gr. 12cm na zaprawie cem-wap			
		2 Przedmiar pom nr 1/28	((1,30*2)+1,45)*3,0		12,150
		3 Przedmiar pom nr 1/28	1,0*2,10		2,100
11	158	KNR 401-07-16-02-00	Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow ponad 5 m ²	m ²	40,750
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Wykonanie tynków na wykonanych ścianach i ściankach			
		2 Przedmiar pom nr 1/27	2,0*2,5		5,000
		3 Przedmiar pom nr 1/28	(2,0*2,5)+(((1,35*2)+1,45)*3,0)-1,0*2,1		15,350
		4 Przedmiar pom nr 1/28	((1,3*2)+1,2)*3,0)-1,0*2,1		9,300
		5 Przedmiar pom nr 1/28	1,75*3,0		5,250
		6 Przedmiar pom nr 1/29	(1,75+0,2)*3,0		5,850
11	159	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	44,825
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Gładzie z gipsu szpachlowego gr. 3mm wraz z osadzeniem listew narożnych			
		2 Przedmiar poz.j,w+10% na zakład starych tynków	40,75+4,075		44,825
11	160	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	24,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Skucie okładziny ściennej			
		2 Przedmiar pom nr 1/28	12,0		12,000
		3 Przedmiar pom nr 1/29	12,0		12,000
11	161	KNNR N003-08-01-04-00	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	27,960
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Skucie posadzki z płytek ceramicznych			
		2 Przedmiar pom nr.1/27	3,08		3,080
		3 Przedmiar pom nr.1/28	9,55		9,550
		4 Przedmiar pom nr.1/29	15,33		15,330
11	162	WKNR W401-08-16-05-00	Mechaniczne zeszlifowanie pozostałości starej masy klejowej	m ²	27,960
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Mechaniczne zeszlifowanie pozostałości starej masy klejowej			
		2 Przedmiar poz.j,w	27,96		27,960
11	163	KNR 240-06-02-05-00	ANALOGIA-Gruntowanie podłoża pod warstwy wyrównujące gruntem szczepnym	m ²	27,960
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Gruntowanie podłoża pod warstwy wyrównujące			
		2 Przedmiar poz.j,w	27,96		27,960
11	164	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm pod posadzkę z płytek gres z zaprawy CERESIT CN 72	m ²	27,960
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy CERSIT pod posadzkę z płytek gres			
		2 Przedmiar poz.j,w	27,96		27,960
11	165	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża pod posadzkę preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT m ²		27,960
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Gruntowanie podłoża pod posadzkę z płytek gres			
		2 Przedmiar poz.j,w	27,96		27,960
11	166	KNR 202-28-06-05-00	Posadzki jednobarwne z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm klasa ścieralności;min IV-świadectwo antypoślizgowości R-10-odporne na plamienie(kl.5)-twardość;wg skali Mohsa(7-8)-barwa do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²	27,960
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		1	Posadzka jednobarwna z płytek GRES 30*30 na zaprawie klejowej ATLAS-klasa ścieralności;min IV-świadcetwo antypoślizgowości R 10-odporne na plamienie (kl.5)-twardość;wg skali Mohsa(7-8)-barwa do uzgodnienia Zamawiającym		
		2	Przedmiar poz j,w		27,96
11	167	KNNR N007-05-07-04-00	Montaż listew progowych aluminiowych	metr	3,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Montaż listew progowych aluminiowych		1,0*3
					3,000
11	168	KNR 202-11-20-04-00	Przygotowanie podłoża pod cokolik wys 10 cm z terakoty 30x30 cm na klej	metr	39,040
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Przygotowanie podłoża pod cokolik wys 10 cm z terakoty 30*30 na klej		
		2	Przedmiar po nr 1/27		1,9+1,62+2,92+1,7+(1,4-1,0)
		3	Pom nr. 1/28		3,0+0,9+(1,4*2)+2,9+0,9+3,5
		4	Pom nr. 1/29		(5,41*2)+(2,59*2)+0,5
					8,540
					14,000
					16,500
11	169	KNR 202-11-20-05-00	Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej układane metodą zwykłą	metr	39,040
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Cokoliki z płytek układane na klej		
		2	Przedmiar poz j,w		39,04
					39,040
11	170	KNR 202-28-09-05-00	Listwa wykańczająca	metr	39,040
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Listwa wykańczająca z PCV		
		2	Przedmiar poz j,w		39,04
					39,040
11	171	KNR 202-08-29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m ²	32,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi-Przedmiar		
		2	Przedmiar pom nr.1/28		16,0
		3	Przedmiar pom nr.1/29		16,0
					16,000
					16,000
11	172	KNR 202-08-29-08-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej metoda zwykłą	m ²	32,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Wykonanie licowania ścian z płytek ceramicznych na klej Przedmiar poz j,w		32,0
					32,000
11	173	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian	m ²	67,190
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian		
		2	Przedmiar pom 1/27		(1,46+1,9+1,62)*3,0
		3	Przedmiar pom 1/28		(3,12+(3,12-1,2)+(0,9*2)+1,2)
		4	Przedmiar pom 1/29		(5,41+(2,56*2)+3,0)*3,0
		5	Ościeża		3,62
					14,940
					8,040
					40,590
					3,620
11	174	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	27,960
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Zeskrobanie i zmycie farby z sufitu		
		2	Przedmiar wg zestawienia pow		3,08+9,55+15,33
					27,960
11	175	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie, nierówności, uzupełnienie ubytków tynku szpachlą gipsową	m ²	35,190
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Przygotowanie pow ścian starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi i natryskowymi-przetarcie, wyrównanie nierówności uzupełnienie ubytków tynku szpachlą gipsową- Przedmiar poz zeskrobanie minus fartuch z płytek		67,19-32,0
					35,190
11	176	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	35,190
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Gruntowanie podłoży(ścian) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT -przedmiar z poz j,w		35,19
					35,190
11	177	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	27,960

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Gruntowanie powierzchni sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT-przedmiar z poz zeszkrobanie farby z sufitów		27,96
					27,960
11	178	KNNR N002-14-06-04-00	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem	m ²	26,280
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta z podkładem		26,28
					26,280
11	179	KNNR N002-14-06-05-00	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - dodatkowy natrysk	m ²	26,280
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta -dodatkowy natrysk		26,28
		2	Przedmiar poz j,w		26,28
					26,280
11	180	KNNR N002-14-06-06-00	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta - lakierowanie natrysku	m ²	26,280
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Malowanie natryskowe farbą typu sigmulta-lakierowanie natrysku		26,28
		2	Przedmiar poz j,w		26,28
					26,280
11	181	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	31,570
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Wykonanie malowania ścian farbą emulsyjną- przedmiar j,w poz -przygotowanie		31,57
					31,570
11	182	KNR 202-20-09-04-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropów na tynku ze względu na roboty elektryczne	m ²	27,960
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Wykonanie tynku gr.3mm z gipsu szpachlowego po zaprawionych robotach elektrycznych i rozbiórce ścianki		27,96
		2	Przedmiar wg zestawienia pow		27,96
					27,960
11	183	KNNR N002-14-02-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną	m ²	27,960
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Wykonanie malowania sufitów farbą emulsyjną -Przedmiar j,w		27,96
					27,960
11	184	KNR 403-10-14-01-00	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	1,520
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ręczne urobienie zaprawy cem-wap		1,52
					1,520
12	STOLARKA DRZWIOWA				
12	185	WKNR W202-10-40-01-00	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²	5,945
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Osadzenie drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych -pełne typu zimnego w okleinie drewno podobnej zamki patent z kompletem okuć		(0,9*2,05*2)+(1,1*2,05)
					5,945
12	186	Wycena własna	Ścianka systemowa laminowana z drzwiami do pomieszczenia sanitarnego	m ²	2,150
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ścianka systemowa laminowana z drzwiami do pomieszczenia sanitarnego		1,0*2,15
					2,150
13	ROBOTY SANITARNE -kanalizacji wewnętrznej i ciepłej i zimnej wody				
13	1	KNR 401-03-36-04-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	6,800
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Wykucie bruzd poziomych w ścianie do osadzenia rur kanalizacji i wody		3,4*2
		2	Przedmiar pom nr 1/4+1/8		3,4*2
					6,800
13	4	KNR 401-03-39-04-00	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Wykucie bruzd pionowych do podłączenia kanalizacji i wody o przekroju 1/2*1 cegła w ścianach z cegły		0,6*2
		2	Przedmiar pom nr 1/4+1/8		0,6*2
					1,200

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N AZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
13	7	KNR 215-02-05-02-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50	metr	8,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Rurociąg PCV fi 50 na ścianach na wcisk			
		2 Przedmiar pomnr 1/4+1/8	4,0*2		8,000
13	10	Kalkulacja własna	Włączenie do istniejącego pionu nowego przyłącza fi 50 od umywalki	kmpl	2,000
13	13	KNR 215-02-08-03-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	2,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Dodatek za podejścia odpływowe PCV na wcisk fi 50			
		2 Przedmiar pom nr 1/4+1/8	1+1		2,000
13	16	KNR 215-02-21-02-00	Umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Umywalka percelanowa z syfonem gruszkowym	1		1,000
13	19	WKNR W215-02-30-05-01	Półnoga porcelanowa do umywalki	kmpl	1,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Półnoga do umywalki percelanowej	1		1,000
13	22	WKNR W215-01-37-02-00	Montaż baterii umywalkowej stojącej	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Montaż bateri umywalkowej	1		1,000
13	25	WKNR W215-01-32-01-00	Zawór przelotowy gwintowany, instalacji wodociągowej z rur z PVC ø 15	szt	4,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Montaż zoworu przelotowego instalacji wodociągowej z rur PCVfi 15 mm	4		4,000
13	28	KNNR N004-01-16-01-01	Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, baterii ø 15	szt	4,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Dodatek za podejścia do bateri fi 15	4		4,000
13	31	KNNR N004-01-12-01-40	Rurociąg PE zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 15	metr	16,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Rurociąg PE na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 20	16		16,000
13	34	Kalkulacja własna	Włączenie się do istniejących rurociągu ciepłej i zimnej wody	szt	4,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Włączenie rur PE do istniejącego rurociągu ciepłej i zimnej wody	4		4,000
13	35	KNR 402-01-30-07-00	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej wraz z osprzętem	szt	2,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Demontaż skrzynki hydrantowej naściennej	2		2,000
13	37	KNR 215-01-20-01-00	Szafka hydrantowa naścienna H 25 z osprzętem-wąż półsztywny o dł-20 mb	szt	2,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Montaż szafek hydrantowych H25 z osprzętem -wąż półsztywny 0 dł.20 mb	2		2,000
13	43	KNR 034-01-03-01-01	Izolacja rurociągu ø 15 mm otuliną THERMAFLEX FRM grub 9 mm	metr	16,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Izolacja rurociągu fi 15 otuliną THERMAFLEX gr.9 mm	16		16,000
13	46	KNR 215-00-07-03-00	Próba szczelności instal z rur PE w bud niemieszsk	metr	16,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Próba szczelności instalacji z rur PE w budynkach niemieszkalnych	16		16,000
13	49	KNNR N004-01-28-02-00	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	metr	16,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Płukanie instalacji wodociągowej	16		16,000
13	52	KNR 401-03-24-03-00	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju w ceglach 1/4x1 w ścianach z cegieł	metr	16,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Zamurowanie bruzd poziomych po przebijkach do montazu rur	16		16,000
13	55	KNNR N004-02-29-05-00	Zlewozmywak żeliwny na szafce	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej -dwukomorowy na szawce		1,000
13	58	KNNR N004-01-37-02-00	Montaż baterii umywalkowej stojącej	szt	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej		1,000
13	61	KNR 401-03-24-05-00	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju w ceglach 1/2x1 w ścianach z cegieł	metr	6,800
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Zamurowanie bruzd poziomych po wykonaniu robót sanitarnych		6,8
13	64	KNR 401-03-25-05-00	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w ceglach 1/2x1 w ścianach z cegieł	metr	1,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Zamurowanie bruzd pionowych		1,2
13	67	KNR 403-10-14-01-00	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,150
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ręczne urobienie zaprawy cem-wap		0,15
14	ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE I PORZĄDKOWE				
14	210	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	445,950
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Zabezpieczenie podłóg folią malarską		
		2	Przedmiar wg zestawienia pow		445,95
14	211	KNR 202-09-25-01-00	Oslony okien folia polietylenowa	m ²	198,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Oslony okien folia+ drzwi z dwoch stron do malowania natryskowego		198,0
14	212	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	11,308
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami na odl 1 km		
		2	Przedmiar -grupa6 poz 53		32*0,015
		3	Przedmiar -grupa7 poz 72		12,6*0,15
		4	Poz 75		2,5*0,3*0,2
		5	Poz 81		0,38
		6	Poz 106		0,20
		7	Poz 111		1,98
		8	Poz 115		30*0,015
		9	Poz 138		29*0,015
		10	Poz 149		16,55*0,15
		11	Poz 155		24*0,015
		12	Poz 180		0,25*0,25*8,0
		13	Zeskrobana farba		1,0
		14	Porzebicia po instalacji sanitarnej i elektrycznej		1,0
14	213	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km -KROTNOŚĆ-5 km	m ³	11,308
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Dodatek za dalsze 5 km		11,308
14	214	Wycena własna	Opłata wysypiskowa za utylizację gruzu	m ³	11,308
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Opłata wysypiskowa za utylizację gruzu		11,308